

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Prefeitura Municipal de Rodeiro		ISS=3%
OBRA: Cobertura sobre a Capela Mortuária São Francisco de Assis		DATA: 31/10/2022
LOCAL: Rua Manoel Lino - Centro - nº13 - Rodeiro - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Setop Junho/2022 - SINAPI Setembro/2022	() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses		LDI 29,38%

1	COBERTURA METÁLICA						RS 60.384,15
1.1	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA UN ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	Unid.	6,00	727,00	940,59	RS 5.643,56
1.2	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	15,53	146,12	189,05	RS 2.935,95
1.3	ED-50677	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	21,00	39,00	50,46	RS 1.059,62
1.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	m2	163,08	132,13	170,95	RS 27.878,49
1.5	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	163,08	89,20	115,41	RS 18.820,57
1.6	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	0,48	2879,41	3725,38	RS 1.778,87
1.7	ED-13854	CONDUTOR DE AP DO TELhado EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	19,50	89,86	116,26	RS 2.267,09

Farley Alberto Mázala - Engenheiro Civil

CREA: 70090/D

Prefeito Municipal

