



## **MUNICÍPIO DE RODEIRO**

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** Cobertura entrada da Escola Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros

**Endereço:** Rua Sebastião Contin, 315, – Centro – Rodeiro – MG

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Rodeiro

**Responsável Técnico:** Farley Alberto Mázala

#### **OBJETIVO**

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços de cobertura sobre a entrada da Escola Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros.

Esta estrutura cobrirá a área entre o portão da área externa e o primeiro portão da área interna. Este primeiro portão está no nível zero e o portão interno um nível acima, após um lance de escadas.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o Código de obras do Município de Rodeiro.

A obra se faz necessária pois este é o local de acesso de funcionários, alunos e demais pessoas que precisarem visitar a escola. E o local estando descoberto é prejudicial para quem for utilizar estes portões, pois em período de chuva não é fornecida uma travessia segura entre um portão e outro.

#### **SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

##### **1 – COBERTURA**

Será executada com telha cerâmica/colonial ondulada estruturada por pilares, vigas, ripas e terças metálicas. A estrutura será confeccionada no modelo uma água, direcionada ao portão externo. A água será captada por uma calha em chapa galvanizada e jogada na rua através de um tubo PVC.

A pintura da estrutura metálica será com zarcão com um fundo anticorrosivo, e verniz para a pintura das telhas cerâmicas.



## **MUNICÍPIO DE RODEIRO**

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

**OBS: Será feita a remoção das telhas cerâmicas que servem como pingadeira sobre o portão de acesso a área externa da escola, para que as mesmas não atrapalhem o local de instalação da cobertura. Foram colocados volumes de demolição e fornecimento de concreto na planilha orçamentária e memória de cálculo, caso seja necessário durante a execução da obra para sustentação da estrutura e limpeza do local de locação da estrutura metálica.**

Rodeiro, 05 de abril de 2023.

---

Farley Alberto Mázala  
Engenheiro Civil  
CREA MG 212621/D

---

José Carlos Ferreira  
Prefeito Municipal