



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Escola Municipal Jardim Encantado

Endereço: Rua Escrivão Leopoldo Araújo, 65, Centro – Rodeiro – MG

Contratante: Prefeitura Municipal de Rodeiro

Responsável Técnico: Farley Alberto Mázala

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços para reforma da Escola Municipal Jardim Encantado.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o Código de obras do Município de Rodeiro.

A obra se faz necessária para atender as necessidades do local. A Escola possui um novo portão de acesso, e neste portão será executada uma rampa de acessibilidade e a área de acesso ao mesmo será coberta com telhado galvanizado para proteção contra chuvas.

A função principal da obra é tornar a escola acessível e cobrir a área de circulação de alunos e funcionários e os serviços complementares serão descritos abaixo.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1 – BARRA DE ACESSIBILIDADE

Existe a necessidade de instalação de barras de apoio em portas e área interna de banheiros. Tais itens atenderão as necessidades de utilização para PNE's.

2 – RAMPA DE ACESSIBILIDADE

A rampa de acessibilidade será executada em concreto armado, com malhas de ferro de 4,2 mm espaçadas em 30 cm. Esta rampa será para acesso a área que será coberta com telhas galvanizadas. A mesma resolverá o problema de acesso de PNE's por conta do ressalto.



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

3 – LAVATÓRIO

Da mesma forma que as barras de acessibilidade em banheiros, existe a necessidade de troca e instalação de lavatórios novos em área de banheiros.

4 – FORRO

Instalação de forro PVC na sala da Secretaria onde existe uma área danificada.

5 – COBERTURA

Cobertura com telhado galvanizado com suporte em estrutura metálica, sendo pilares, terças, tesouras, calhas e rufos. O fechamento com grades será feito acima da mureta, com altura final da grade de encontro ao lado mais baixo do telhado.

6 – FECHAMENTO

O fechamento será feito na parte mais alta do terreno e nas laterais do mesmo com alambrado como consta em projeto arquitetônico. Este fechamento será necessário para segurança do local como um todo. A altura do alambrado será de 2 metros.

7 – RESERVATÓRIO

O reservatório metálico será instalado na parte externa, onde hoje existem duas caixas d'água. O reservatório será para substituir as mesmas e utilizado para atender a demanda da escola e de projeto contra incêndio e pânico. A base será confeccionada em concreto armado.

8 – PINTURA

A pintura em estrutura metálica será efetuada na estrutura do telhado, no suporte do alambrado e no gradil. Na memória de cálculo consta a área de pintura do telhado, área suficiente para pintura de todos itens.



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

Rodeiro, 14 de julho de 2023.

Farley Alberto Mázala
Engenheiro Civil
CREA MG 212621/D

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal