



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173
www.rodeiro.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da execução de recapeamento asfáltico em CBUQ na Rua Edmundo Teixeira Ervilha – Bairro Edmundo Teixeira Ervilha, no Município de Rodeiro - MG.

Justificativa do Projeto: A Obra de Engenharia para execução de recapeamento asfáltico tem como objetivo a otimização de vias, neste caso via que contém apenas o pavimento asfáltico danificado, proporcionando conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de pessoal e veículos para manutenção e substituição dos coletivos defeituosos, gerando melhor fluidez do tráfego e segurança para o usuário.

Meta física do Projeto: A área a ser pavimentada é de 1.058,04m², sendo comprimento e largura de pavimentação de cada via de acordo com o projeto e memória de cálculo em anexo.

Informações Técnicas:

Os serviços a serem executados são:

Fixação da Placa da obra, nas dimensões 3,00 x 1,50m, conforme Manual de Identidade Visual do Governo de Minas Gerais.

Limpeza do terreno com capina, varrição e rastelamento do material. Este serviço será a cargo da Prefeitura Municipal de Rodeiro.

Para a correção dos buracos existentes na via, será feita a execução de tapa buraco com concreto betuminoso usinado a quente (Execução incluindo usinagem, pintura de ligação, aplicação da massa, fornecimento e transporte dos agregados). Este serviço será a cargo da Prefeitura Municipal de Rodeiro.

Recapeamento Asfáltico

– Pintura de Ligação – Fornecimento e aplicação da pintura de ligação em 02 camadas. A pintura de ligação é a aplicação de emulsão asfáltica RR-1C (ligante betuminoso de ruptura rápida) de aderência, aplicada sobre base coesiva, entre camadas de pavimentação asfáltica ou outro pavimento existente, funcionando como adesivo entre os elementos. A pintura de ligação será aplicada, a temperatura ambiente. Após a sua aplicação deverá ser aguardado o período de cura maior ou igual a 20 minutos. A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,5 l/m² a 0,6 l/m². Antes da aplicação, a emulsão poderá ser diluída em água limpa na proporção de 1:1 para garantir uniformidade na aspersão da pintura, sendo a taxa de aplicação de emulsão diluída da ordem de 1,0 l/m² a 1,2 l/m². Toda superfície a ser pintada deverá ser previamente limpa, isenta de pó ou todo e qualquer material particulado e solto. A pintura de ligação não deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C ou em situação de elevado índice de umidade (DNIT/DEER/).

A pintura de ligação será executada em 02 camadas, a primeira para a execução da camada de regularização sobre o calçamento poliédrico e a segunda sobre o pavimento asfáltico da camada de regularização para receber a 2ª camada (capa).



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173
www.rodeiro.mg.gov.br

O transporte do material betuminoso da refinaria (Betim) até a pista (Rodeiro) será de 307km.

- Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ) será executado em 02 camadas: 1ª Camada (camada de regularização) sobre o pavimento de alvenaria poliédrica com espessura de 2,0cm e a 2ª camada (capa) sobre 1ª camada com espessura de 3cm. A mistura será executada á temperatura em uma usina apropriada, composta de agregado mineral e ligante asfáltico, espalhada e compactada a quente. A massa asfáltica CBUQ será transportada da usina até a pista através de caminhões basculante cobertos por lona, sendo que a mesma será aplicada (espalhada e acabada) nas ruas através de acabadora. Após a distribuição do concreto asfáltico tem início a rolagem com rolo metálico de chapa lisa, tipo tandem. O revestimento recém acabado deverá ser mantido sem transito, até o seu completo resfriamento. O CBUQ a ser aplicado tem composição padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70

O CBUQ será medido em metros cúbicos, através da mistura efetivamente aplicada na pista.

– Transportes – Foi considerado o transporte da massa asfáltica - CBUQ de Ubá (usina) até local da aplicação, com DMT de 16,20km.

Drenagem;

Será executada sarjetas em concreto fck=15MPA, com largura de 50cm, inclinação de 3% e espessura de 7cm..

Observação:

As ruas já possuem meio fio.

Acessibilidade:

Serão previstas em projeto rampas de acessibilidade, a serem executadas quando da execução dos passeios, visto que as ruas a serem calçadas não possuem passeios ou o passeios existentes possuem dimensões inferiores a exigida por Norma para execução de rampas de acessibilidade. Posteriormente quando feitas as adequações para serem executadas as rampas de acesso á portadores de necessidades especiais de acordo com a NBR 9050 ano de 2015.

A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra.

Rodeiro, 18 de Dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

DANIEL POVOA LAVORATO

Data: 04/04/2024 08:57:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil – CREA 70090/D

JOSE CARLOS

FERREIRA:61008540668

Assinado de forma digital por JOSE

CARLOS FERREIRA:61008540668

Dados: 2024.04.04 11:05:43 -03'00'

José Carlos Ferreira – Prefeito Municipal