



TEIFER

SOLUÇÕES EM ENERGIA

PROPOSTA

Rev. 00

Cataguases, 10 de outubro de 2025

A/C: Município de Rodeiro.

Submetemos a apreciação de V.S.^a, nossa proposta para a execução dos serviços descritos a seguir, de acordo com as condições relacionadas.

Atenciosamente,

ENG. DIEGO FERREIRA DE SOUZA

CREA: 190.008D

(32) 98415-0614 

diego@teiferengenharia.com.br

Entre em contato



<https://linktr.ee/teifer>



 32 3470-1069

 contato@teiferengenharia.com.br

 @teiferengenharia

 www.teiferengenharia.com.br

1- OBJETIVO

Orçamento com os valores dos projetos 1 e 9.

2- ESCOPO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRJ 1- RUA GERALDO RUBIN	PRJ 9 RUA ERASMO TEIXEIRA DE ABREU
3	397230	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA 100/150W; FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 100/150W COM OS MATERIAIS: 11M FIO DE COBRE ISOLADO #1,5MM²; 01 BRAÇO PARA LUMINÁRIA 1"X 100MM; 02 PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM; 02 PARAFUSO FRANCÊS 16X70MM; 01 PARAFUSO ROSCA TOTAL 16X350MM; 01 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; 01 RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 105-305V NF; 01 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 W; 01 REATOR P/ LÂMPADA VP. SÓDIO 100/250W; 01 CONECTOR TIPO CUNHA G VIOLETA/AZUL; 02 CONECTOR PERFURAÇÃO 35-95/1.5-6; 01 LUMINÁRIA FECHADA 100/150W POLICARBONATO.	1	1
4	397231	PROJETO E RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO À ENERGISA COM EMISSÃO DE ART CREA-MG DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA 100/150W; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS MATERIAIS INSTALADOS	1	1
8	397217	PROJETO E RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO À ENERGISA COM EMISSÃO DE ART CREA-MG DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO: 01; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS MATERIAIS INSTALADOS	1	1
9	397212	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO: 01 VÃO; IMPLANTAÇÃO DE UM VÃO DENOMINADO "UM VÃO DE BAIXA TENSÃO", COM FORNECIMENTO DE: 01 POSTE DE CONCRETO 11M/300DAN; 30M CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 3+1X35MM²; 06 CONECTORES DE PERFURAÇÃO 16-95/4-35; 03 PORCAS TIPO OLHAL AÇO CARBONO; 03 PARAFUSOS TIPO ROSCA DUPLA 16X250MM; 03 ARRUELA QUADRADA 38X18MM; 02 ALÇA PREFORMADA P/ CABO 35MM²; 02 MANILHAS SAPATILHAS; 01 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO; 01 FITA ISOLANTE PVC 19MM; 03 CONECTORES ALUMÍNIO 16-35/16-35MM (H1); 03 TERMINAIS COMPRESSÃO 01 FURO 6,4MM; 03 HASTES ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,4M; 01 MASSA DE CALAFETAR; 3,5KG CORDOALHA DE AÇO 6,4MM.	1	1
			R\$ 8.033,00	R\$ 8.033,00

3- EXCLUSÕES

- ✓ Melhorias de acesso ao caminhão, se necessário;
- ✓ Licença ambiental;
- ✓ Corte e limpeza de vegetação;
- ✓ Terraplanagem.



4- VALOR DA PROPOSTA

Total: R\$16.066,00 (Dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Por medição.

6- - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem sua validade por 60 dias a contar a partir da apresentação.

7- - PRAZO DE EXECUÇÃO

60 dias.

8- - DADOS BANCÁRIOS

Sicred

Agência: 0247

Conta: 47167-3

Pix: 53.107.946/0001-18

9- - ACEITE DA PROPOSTA

Empresa:_____

CNPJ:_____

Assinatura:_____

