

Nº da Operação 1040606-01	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF RODEIRO/MG	Localidade RUA JOSÉ PINTO COELHO
-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Proponente / Tomador MUNICÍPIO DE RODEIRO	Objeto EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS	Empreendimento / Apelido PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
---	--	--

							BDI PADRÃO: 26,85%		P
							BDI DIFERENCIADO 1:		D1
							BDI DIFERENCIADO 2:		D2
							BDI ZERO: 0,00%		Z
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
TOTAL							306.229,42		↓
1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							306.229,42		↓
1.1 Serviços Preliminares							990,58		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	312,36	396,23	990,58	P
1.2 Drenagem Pluvial							36.557,19		
1.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.220,20	23,62	29,96	36.557,19	P
1.3 Obras Viárias							259.944,29		
1.3.1	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.898,24	1,24	1,57	6.120,24	P
1.3.2	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.898,24	1,45	1,84	7.172,76	P
1.3.3	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	21.518,28	1,03	1,31	28.188,95	P
1.3.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	116,95	707,11	896,97	104.900,64	P
1.3.5	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	116,95	758,26	961,85	112.488,36	P
1.3.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	27,05	31,28	39,68	1.073,34	P
1.4 Sinalização							3.371,55		
1.4.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	67,38	20,94	26,56	1.789,61	P
1.4.2	Composição	001	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	1,01	138,53	175,73	177,49	P
1.4.3	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	150,75	191,23	1.147,38	P
1.4.4	Composição	003	IMPLANTACÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	5,00	23,32	29,58	147,90	P
1.4.5	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	86,06	109,17	109,17	P
1.5 Serviços de Recuperação Prévia do Pavimento							5.365,81		
1.5.1	Composição	006	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	138,14	9,57	12,14	1.677,02	P CP
1.5.2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	366,06	1,11	1,41	516,14	P CP
1.5.3	Composição	004	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M2	227,92	10,97	13,92	3.172,65	P CP

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: GERMANO REIS COELHO

CREA/CAU: MG-145.642/D

ART/RRT: 4614613

Data: 16/08/2018